


Hintalomake, Liite 1

Työvaihe	Selite	Yks.	Määrä	€/yks.	€
1000	Maa-, Pohja- ja Kalliorakenteet				
1610	Maaleikkaukset				
1610	Maaleikkaus sisältäen kuljetuksen ja kaatopaikkamaksut	m3ktr	100	38,00	3 800,00
2000	Päällyste- ja pintarakenteet				
2130	Kantavat kerrokset				
2131	Sitomaton kantava kerros KaM 0-32	m3ktr	100	95,00	9 500,00
2140	Päällysteet ja pintarakenteet				
2140	H Nupukiveys, 200-250x140x140, Korpilahden musta tai vast., yläpinta poltettu, sivut lohkottu, tiilliladonta	m2tr	267	175,00	44 975,00
2140	L Nupukiveys, 200-250x140x140, Korpilahden musta tai vast., yläpinta poltettu, sivut lohkottu, tiilliladonta	m2tr	439	175,00	76 825,00
2140	HK Nupukiveys, 220x140x140, harmaa, lohkottu, tiilliladonta, maakostea betoni 60 mm	m2tr	490	99,50	48 755,00
2140	S Nupukiveys, 220x140x140, harmaa, lohkottu, tiilliladonta, maakostea betoni 60 mm	m2tr	100	99,50	9 950,00
2140	S Luonnonkivilaatta, 295x445x100, sekavärinen, tiilliladonta, käytettävät kivilajit (tai vast.): Viitasaaren vaalea poltettu, Kurun harmaa ristipäähakattu, Kurun harmaa poltettu, Kurun musta ristipäähakattu, Korpilahden musta poltettu, Korpilahden vaaleanpunainen poltettu, Taivassalon punainen. Puiden pyöreiden maariitilöiden ja kaivonkansien yhteydessä käytetään 90x90x90 mm noppakiveä, harmaa, poltettu.	m2tr	1 610	145,00	233 450,00
2140	H Noppakiveys, 90x90x90, Korpilahden musta tai vast., yläpinta poltettu, sivut lohkottu , pääteaukio, kaariladonta	m2tr	255	127,50	32 512,50
2140	R Noppakiveys, 90x90x90, Korpilahden musta tai vast., yläpinta poltettu, sivut lohkottu , pääteaukio, kaariladonta	m2tr	357	127,50	45 517,50
2140	HK Luonnonkivi, 145x295x100 mm, harmaa, yläpinta poltettu, tiilliladonta, käytettävä kivilaji (tai vast): Viitasaaren vaalea, maakostea betoni 100 mm	m2tr	240	146,00	35 040,00
2140	H Graniittikivipaasi, 800x800x750 mm (näkyvä 600 mm), Korpilahden musta tai vast., julkisivut ja yläpinta poltettu, ylä- ja sivusärmät pyörästetty R10	kpl	4	1 750,00	7 000,00
2210	Reunatuet, kourut, askelmat				
2210	Graniittireunakivien ja kivikourujen uran kaivu	mtr	109	5,00	545,00
2210	Graniittireunakivi (MR), S 150s, Korpilahden musta tai vast., asennus maan tasoon	mtr	18	99,00	1 782,00
2210	L Graniittilaattakouru, 295x295x140, Korpilahden musta tai vast., yläpinta poltettu, sivut ja pohja sahattu	mtr	96	77,00	7 392,00
2210	S Graniittilaattakouru, 315x315x100, Viitasaaren vaalea tai vast., yläpinta poltettu, sivut ja pohja sahattu, 100 mm maakostea betoni	mtr	122	87,00	10 614,00
2210	HK Noppakivikouru, 90x90x90 (leveys 5 kiveä), harmaa, tiilliladonta, 100 mm maakostea betoni	mtr	40	57,00	2 280,00
2210	S Noppakivikouru, 90x90x90 (leveys 5 kiveä), harmaa, tiilliladonta, 100 mm maakostea betoni	mtr	45	57,00	2 565,00
2210	L Graniittinen reunakivi, S170h, punainen	mtr	91	72,00	6 552,00
3000	Järjestelmät				
3120	Hulevesiviemärit				
3120	H Kaivojen kansien korkeuden säätö, tilaajan materiaali	kpl	4	54,00	216,00
3120	L Kaivojen kansien korkeuden säätö, tilaajan materiaali	kpl	8	54,00	432,00
3120	R Kaivojen kansien korkeuden säätö, tilaajan materiaali	kpl	6	54,00	324,00
3120	HK Kaivojen kansien korkeuden säätö, tilaajan materiaali	kpl	3	54,00	162,00
3120	S Kaivojen kansien korkeuden säätö, tilaajan materiaali	kpl	6	54,00	324,00
4000	Rakennustekniset rakennusosat				
4600	Rakennelmat ja kalusteet				
4600	HK Tukikehikon asennus, tilaajan materiaali	kpl	6	95,00	570,00
4600	S Tukikehikon (pyöreä) asennus, tilaajan materiaali	kpl	14	95,00	1 330,00
	Miestyö	h	40	45,00	1 800,00
	Traktori- /konetyö	h	20	65,00	1 300,00
	Kuorma-autotyö	h	20	95,00	1 900,00
Urakkahinta, alv 0 %					587 413,00

- H Hyväntoivonkatu PL 130-235
L Länsisatamankuja PL 85-195
R Rionkatu PL 0-20 (kääntöpaikka)
HK Heimo Kaskenkatu
S Saukontori


Antti Kuula YIT Suomi Oy

