

Stoa & Vuotalo

Johtaja Tuuli Tokkala
Mosaiikkitori 2 Vuosaari
00980 HELSINKI

Email: tuuli.tokkala@hel.fi
m: 050 4388427

Viite: Vuotalo, vanhan teleskooppikatsomon muutostyöt

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme seuraavasti:

Katsomon parantamiseen liittyvät toimenpiteet:

- Nykyisten tuolien selkänojiin ja istuinten irrotus ja uudelleen asennus
- Portaiden paikan vaihto ja tuolien siirto, oikeapuoli katsomoa
- Selkänojiin teräsrunkojen lukitus ja paikkamaalaukset (sävyeroja jäänee)
- Istuinten verhoilujen ja pehmusteiden uusinta (vanhat runkovanerit uusiokäyttö). Tuolien istuinosan pehmusteen lisäys noin +1cm laidat ja +2cm keskelle. Palautinjousien säätö/uusinta. Mallituoli hyväksyntä ennen hankintapäätöstä.
- Lattiavanereiden ja maton vaihto uuteen ja uudet reunalistat (ml. portaikot) Lattiamaton laatu samaa tasoa kuin vanhakin, hankintavarauksin lähinnä vastaavaa. Vaatii kaikkien tuolirunkojen irrotusta ja uudelleen asennusta.
- Ledivalot portaisiin, kaksi portaikkoa, sisältää himmennuksen
- Telipyörien vaihto uusiin
- Uudet paikka- ja rivinumerokilvet
- Jättemateriaalien poisviennit
- Testiajot ja käyttökoulutus. Uusi käyttöohje.
- Asennustyön matkakulut

Hinta 79 500€ (alv0%)

Toimitusehto CIP, työmaa Mosaiikkitori 2, Helsinki
Sopimusehto YSE 1998
Toimitusaika Sovitaan erikseen
Tarjous voimassa Tilauksiin 03 / 2020 ja toimitus vuoden 2020 loppuun mennessä

Maksuehto 30% tilauksesta tilausvahvistusta vastaan 14pv netto
40% Asennustöiden aloituksesta 14pv netto
30% loppuerä asennuksen vastaanotosta 14pv netto

Takuu 2 vuotta koskien asennustyötä ja tuolien uusintaverhoilua. Takuu ei koske luonnollista kulumista eikä ohjeiden vastaisesta käytöstä johtuvia vikoja. Ei myöskään alkuperäisten katsomorakenteiden aiheuttamista vaurioista.

Lisätiedot Tarjouksemme ei sisällä: käyttöpaikan rakennukseen kohdistuvia töitä, Tilaajalta edellytetään: asennuspaikan alueet ja sisäänvientireitit ovat asiallisia ja sähkön syöttö tuotu sovittuun paikkaan.

Muuta huomiota

Edestäpäin katsottuna katsomon oikea puoli. Portaiden siirto ja seinän akustiikkalevyn huomiointi. Akustiikkalevyn mahdollinen osittainen purku tilaajan lukuun.

Portaiden vaihdon takia ylimmille riveille tulee yli 40 paikka per rivi (arvioni mukaan 43 paikkaa) Rakennusmääräystaso ylittyy, mutta kokemukseni mukaan tälle on mahdollista saada poikkeama, kun simuloitaisiin katsomon tyhjenemisaika paikallisella paloviranomaisella tai erikseen asiantuntijaosto-palveluna. Hyväksyntä prosessina ja päätös tilaajan lukuun.

Työn suorituksen aikataulutus tarkennetaan tilauksen yhteydessä, arviona asennusaika 1- 2 viikkoa

Toivomme tarjouksemme vastaavan mahdollisimman hyvin tarpeitanne ja johtavan jatkoneuvotteluihin. Täsmennämme mielellämme tarjoustamme.

Ystävällisin terveisin

Raita Katsomot Oy

Tuomo Ponto
m: 040 175 7200
e: tuomo.ponto@raitasport.com