Liite 1, Hintalomake

Työvaihe		Selite	Yks.	Määrä	€/yks.	€
1000		**Maa-, Pohja- ja Kalliorakenteet**				
1300		**Perustusrakenteet**				
1321	**MEL**	Teräsputkipaalut RR 320/12,5	mtr	640	205,00	131 200,00
1321	**MEL**	Teräsputkipaalut betonointi	mtr	640	12,35	7 904,00
1321	**MEL**	Kalliokärjet	kpl	30	430,00	12 900,00
1321	**MEL**	Paaluhatut	kpl	30	285,00	8 550,00
1322	**MEL**	Paalulaatta palkkeineen ja laudoituksineen	m3ktr	230	187,00	43 010,00
1322	**MEL**	Raudoitukset	kg	57 650	2,00	115 300,00
1300		**Perustusrakenteet**				
1321	**NA**	Teräsputkipaalut RR 320/12,5	mtr	695	193,00	134 135,00
1321	**NA**	Teräsputkipaalut betonointi	mtr	695	17,20	11 954,00
1321	**NA**	Kalliokärjet	kpl	30	430,00	12 900,00
1321	**NA**	Paaluhatut	kpl	30	361,00	10 830,00
1322	**NA**	Paalulaatta palkkeineen ja laudoituksineen	m3ktr	190	201,00	38 190,00
1322	**NA**	Paalulaatta palkkeineen ja laudoituksineen vedenalainen valu	m3ktr	30	710,00	21 300,00
1322	**NA**	Raudoitukset	kg	40 600	2,13	86 478,00
1322		Siirtymälaatta	kpl	2	4 250,00	8 500,00
1330		Murskearinat levitettynä ja tiivistettynä	m3ktr	350	40,00	14 000,00
		Miestyö	h	80	45,00	3 600,00
		Kaivinkonetyö	h	60	100,00	6 000,00
		Kuorma-autotyö	h	60	85,00	5 100,00
						0,00
					0,00	0,00
				Urakkahinta, alv 0 %		671 851,00

MEL Melkinlaituri
NA Naurunkatu